

令和6年度

総合科学博物館レストラン棟、生涯学習・管理研究棟外部改修工事

工事費内訳書

工事費内訳書

工事名称 令和6年度【技術協力】
総合科学博物館レストラン棟、生涯学習・管理研究棟外部改修工事
工事場所 新居浜市大生院
工期 令和6年 月 日

工事費 金

- レストラン棟（RC造、地上1階、710.04 m²）
 - ・屋上の防水改修工事 他
- 生涯学習・管理研究棟（RC造、地上3階、3,506.67 m²）
 - ・屋上の防水改修工事 他

《適用基準》

- ・単価使用年月 : 令和6年5月時点
- ・共通費積算基準 : 愛媛県建築工事共通費積算基準（令和6年4月）

建築物工事 撤去解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング撤去	集積共 伸縮目地	586	m			
塩ビシート防水 撤去（平場）	集積共	7.7	m ²			
塩ビシート防水 撤去（立上り）	集積共	1.3	m ²			
シーリング撤去	集積共 20×10 打継目地 亀裂誘発目地	192	m			
ドレン撤去	75φ 集積共	1	か所			
ドレン撤去	100φ 集積共	7	か所			
防水押え金物撤去	アルミ製 t=1.2 集積共	25.9	m			
シーリング撤去	集積共 10×10	1,179	m			
シーリング撤去	集積共 18×10	353	m			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共 SD-1撤去 920×2230	2.1	m ²			
鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共 SD-2撤去 920×2230	2.1	m ²			
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共 1920×2230	4.3	m ²			
計						

